

PRZEDMIAR ROBÓT

Docieplenie stropodachu - wsyp granulowanej wełny mineralnej metodą wdmuchiwania
Drewsa 2 - 4 w Poznaniu

Inwestor : SM Różany Potok
Poznań ul. Drewna 3

Wartość kosztorysowa robót :	0,00 zł
Podatek VAT 8% :	0,00 zł
Wartość robót ogółem :	0,00 zł

Słownie: zero złotych 0/100

Inwestor

Wykonawca

Docieplenie stropodachu - wysp granulowanej wełny mineralnej metodą wdmuchiwania Drewsa 2 - 4 w Poznaniu

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Data : 2019-07-18

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
-----	---------------------	--------------

1 Docieplenie dachu budynku wielorodzinnego

	Robocizna	Materialy	Koszty zakupu	Sprzęt	Koszty pośrednie	Zysk	
<< Roboty wyodrębnione >>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek VAT 8% : 0,00

Wartość robót ogółem : 0,00

Słownie: zero złotych 0/100

Inwestor :

Wykonawca :

Docieplenie stropodachu - wysp granulowanej wełny mineralnej metodą wdmuchiwania Drewsa 2 - 4 w Poznaniu

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2019-07-18

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Docieplenie dachu budynku wielorodzinnego

0,00

1	KNNR 003-0502-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rozbiórka pokryć dachowych - analogia - rozebranie miejscowe papy i wykonanie otworów rewizyjnych	44,000	m2	0,00	0,00
2	KNNR 003-0502-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż i montaż pokryć dachowych z obróbką otworów technicznych - analogia	47,000	m2	0,00	0,00
3	202-0612-03-06 Izolacje cieplne wyspowe materiał wełna mineralna kamienna granulowana - docelowa grubość izolacji 20cm - Lambda = 0,04	2 385,000	m2	0,00	0,00
4	510-0804-02.22 Podnośnik montażowy do 27 m na samochodzie specjalistycznym.	50,000	mg	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót					0,00

Podatek VAT 8 % : 0,00

Wartość robót ogółem : 0,00

Słownie: zero złotych 0/100